

竹溪县中医院食堂改造工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : _____ 141, 572. 38元 _____

(大写) : _____ 壹拾肆万壹仟伍佰柒拾贰元叁角捌分 _____

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹溪县中医院食堂改造工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:操作台拆除, 墙厚300mm 2. 垃圾外运: 建筑垃圾外运及清理, 运距综合考虑, 结算时单价不调整	m3	3.09	230.61	712.58	
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体拆除, 墙厚300mm 2. 垃圾外运: 建筑垃圾外运及清理, 运距综合考虑, 结算时单价不调整	m3	20.27	230.61	4674.46	
3	011610001001	木门窗拆除		樘	8	21.27	170.16	
4	01B008	吧台拆除	1. 病人餐厅吧台拆除	项	1	500.00	500.00	
5	011605002001	立面涂料拆除	1. 拆除的基层类型: 墙面涂料及基层铲除 2. 垃圾外运: 建筑垃圾外运, 运距综合考虑, 结算时单价不调整	m2	432.6	24.83	10741.46	
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 原吊顶全部拆除 2. 垃圾外运: 建筑垃圾外运, 运距综合考虑, 结算时单价不调整	m2	230.2	12.70	2923.54	
		分部小计					19722.20	
		改造工程						
7	011102003003	块料楼地面	零星地面修补地板砖200*600	m2	8.62	155.56	1340.93	
8	011615001001	开孔（打洞）	开门洞	个	2	184.94	369.88	
9	011203001001	零星项目一般抹灰	零星修补	m2	9.9	65.95	652.91	
10	011207001004	墙面装饰板	门洞采用2000mm轻钢龙骨石膏板封堵	m2	12.87	93.81	1207.33	
11	010808004001	金属门窗套		m2	7.56	205.10	1550.56	
12	010809004001	石材窗台板		m2	2.04	238.24	486.01	
本页小计							25329.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹溪县中医院食堂改造工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	011501012001	吧台	5.77m长*1.2高，弧形免漆板柜体柜门，抽屉，大理石台面350mm	m	5.77	1100.00	6347.00		
14	011302001003	三防板600*600吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金天棚龙骨（不上人）600*600 2. 面层材料品种、规格：三防硅钙板600*600，高度3.5m以内	m ²	214.3	91.73	19657.74		
15	011105003001	块料踢脚线		m ²	155.29	109.72	17038.42		
16	011406001001	抹灰面油漆	乳胶漆两遍，防水腻子两遍	m ²	418.71	24.47	10245.83		
17	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：精神科炒菜间、辅助用房1 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*450墙砖2700高	m ²	52.23	117.20	6121.36		
18	011408002001	墙布	1. 大包间墙布	m ²	57.99	73.53	4264.00		
		分部小计					69281.97		
		门窗							
19	010801002001	木质门带套	成套实木门2.1*0.9安装（含门锁、合页、门吸）	樘	1	920.00	920.00		
20	010801002002	木质门带套	成套实木门2.1*1.2安装（含门锁、合页、门吸）	樘	1	1130.00	1130.00		
21	010807007001	金属（塑钢、断桥）飘（凸）窗	固定钢化玻璃8mm安装	m ²	9.9	194.14	1921.99		
22	010802003001	钢质防火门	1. 名称：钢质乙级防火门 2. 门代号及洞口尺寸：1200*2100	m ²	5.04	531.37	2678.10		
23	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 消防喷头	个	25	41.69	1042.25		
24	030901001001	水喷淋钢管	1. 喷淋管道	m	15	37.39	560.85		
25	030703007001	百叶风口	1. 百叶风口300*300	个	25	44.08	1102.00		
		分部小计					9355.19		
本页小计								73029.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹溪县中医院食堂改造工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		电气							
26	030404017001	配电箱	户内端子箱，含3P漏电保护器2个，2P空开3个	台	4	384.61	1538.44		
27	030404017002	配电箱	操作间配电箱，含3P漏电保护器2个，2P空开3个	台	1	1044.61	1044.61		
28	030404035001	插座	1. 名称：五孔插座（正泰、德力西等一线品牌） 2. 安装方式：暗装	个	20	27.14	542.80		
29	030404034002	照明开关	1. 名称：双联开关（正泰、德力西等一线品牌） 2. 安装方式：暗装	个	7	21.64	151.48		
30	030412004003	装饰灯	1. 名称：LED平板灯600*600 2. 型号：45W	套	22	161.70	3557.40		
31	030412001001	普通灯具		套	1	531.49	531.49		
32	030412001002	普通灯具		套	4	60.49	241.96		
33	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒	个	20	6.59	131.80		
34	030411001001	配管	1. 名称：PC32	m	45.9	11.05	507.20		
35	030411004002	配线	1. 名称：BYJ6mm ² （红旗、泰昌等一线品牌）	m	156.9	6.17	968.07		
36	030411004005	配线	WDZ-BYJ5*16	m	116.61	7.76	904.89		
37	030411001003	配管	1. 名称：PC20	m	169.16	7.05	1192.58		
38	030411004004	配线	1. 名称：BYJ2.5（红旗、泰昌等一线品牌）	m	297.15	4.57	1357.98		
39	030411004001	配线	1. 名称：BYJ4mm ² （红旗、泰昌等一线品牌）	m	228.03	5.56	1267.85		
40	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试	系统	1	392.71	392.71		
41	030404035002	插座	1. 名称：网络插座	个	9	27.20	244.80		
42	030411001002	配管	1. 名称：PC20	m	351	7.05	2474.55		
本页小计							17050.61		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：竹溪县中医院食堂改造工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费+房修结构装饰装修规费+房修安装规费+管廊维护土建保洁检查检测规费+管廊维护附属规费			4708.53
1.1	社会保险费	养老保险金+失业保险金+医疗保险金+工伤保险金+生育保险金			3497.96
1.1.1	养老保险金	房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程			2245.38
1.1.1.1	房屋建筑工程	建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价)+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费		12.68	135.00
1.1.1.2	装饰工程	装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价)+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费		4.87	1768.23
1.1.1.3	通用安装工程	安装预算人工费+安装机械费(人工预算价)+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费		5.75	342.15
1.1.2	失业保险金	房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程			221.72
1.1.2.1	房屋建筑工程	建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价)+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费		1.27	13.52
1.1.2.2	装饰工程	装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价)+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费		0.48	174.28
1.1.2.3	通用安装工程	安装预算人工费+安装机械费(人工预算价)+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费		0.57	33.92
1.1.3	医疗保险金	房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程			661.98
1.1.3.1	房屋建筑工程	建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价)+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费		4.02	42.80

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

规费、税金项目计价表

工程名称：竹溪县中医院食堂改造工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1.1.3.2	装饰工程	装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价)+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费		1.43	519.21
1.1.3.3	通用安装工程	安装预算人工费+安装机械费(人工预算价)+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费		1.68	99.97
1.1.4	工伤保险	房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程			262.59
1.1.4.1	房屋建筑工程	建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价)+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费		1.48	15.76
1.1.4.2	装饰工程	装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价)+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费		0.57	206.96
1.1.4.3	通用安装工程	安装预算人工费+安装机械费(人工预算价)+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费		0.67	39.87
1.1.5	生育保险	房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程			106.29
1.1.5.1	房屋建筑工程	建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价)+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费		0.63	6.71
1.1.5.2	装饰工程	装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价)+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费		0.23	83.51
1.1.5.3	通用安装工程	安装预算人工费+安装机械费(人工预算价)+其他项目安装工程人工费+其他项目安装工程机械费		0.27	16.07
1.2	住房公积金	房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程			884.30
1.2.1	房屋建筑工程	建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价)+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费		5.29	56.32

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

